

SCHEDE LAVORAZIONI

LAVORAZIONI DA ESEGUIRE PER IL RISANAMENTO AUTOBUS DE SIMON IL3

- STACCO E RIATTACCO TAPPEZZERIA, SELLERIA INTERNA COMPLETA DI TELAI, CAPPELLIERE E PANNELLATURA INTERNA;
- STACCO RIATTACCO FIANCATE LATO DX E SX;
- STACCO RIATTACCO PIASTRE PORTE PASSEGGERI E PORTE PASSEGGERI COMPLETA DEI CILINDRI PORTA;
- STACCO RIATTACCO VETRI LATERALI;
- STACCO E RIATTACCO TEGOLO SUPERIORE COMPLETO LATERALE DX E SX;
- STACCO RIATTACCO ARCHI RUOTA;
- SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO COFANO MOTORE;
- STACCO RIATTACCO LUNOTTO POSTERIORE (OVE NECESSARIO);
- STACCO RIATTACCO TETTO POSTERIORE;
- STACCO RIATTACCO CORPETTO SUPERIORE E INFERIORE DX E SX;
- STACCO RIATTACCO PANNELLI FIANCATE DX E SX (OVE NECESSARIO);
- SMANTELLAMENTO E SOSTITUZIONE (OVE NECESSARIO) PAVIMENTO INTERNO E RIPRISTINO IN COMPENSATO MARINO E TAPPETO IN PVC;
- RICOSTRUZIONE STAFFE DI SOSTEGNO IN ALLUMINIO RIPARO TUBI RISCALDAMENTO INTERNO E RIPRISTINO PANNELLI MANCANTI;
- STACCO RIATTACCO DEI MANCORRENTI PORTE POSTERIORI;
- RADDRIZZATURA SALDATURA E RINFORZO DEL TELAIO SUPERIORE DEL TETTO INTERNO ED ESTERNO;
- RIQUADRATURA DEI TELAI VETRI E DELLE PORTE CON RINFORZI INTERNI ED ESTERNI;
- SALDATURA E RINFORZO STRUTTURA TRALICCIO PARTE INFERIORE VETRATURA;
- SALDATURA IN ALLUMINIO TELAIO FINESTRE SCORREVOLI (OVE NECESSARIO);
- SALDATURA E RINFORZO TELAIO BAGAGLIERE;
- SALDATURA TELAIO FIANCO ARCO RUOTA POSTERIORE (OVE NECESSARIO);
- SALDATURA CON RINFORZO TELIO SOTTOSCOCCA DX E SX (OVE NECESSARIO);
- SISTEMAZIONE E FISSAGGIO GRIGLIE IN PLASTICA CAPPELLIERE INTERNE;
- SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO GRUPPO ESTERNO A/C E SIGILLATURA TETTO (OVE NECESSARIO).
- SISTEMAZIONE TELAIO SOSTEGNO INDICATORE PERCORSO (OVE NECESSARIO).
- SOLLEVAMENTO AUTOBUS CON PONTE A COLONNE PER CONTROLLO TELAIO INFERIORE
- SALDATURE CON PIASTRE DI RINFORZO TELAIO INFERIORE (OVE NECESSARIO).